ODPIS

39

UCHWAŁA NR XXVII / 145 / 2001
RADY GMINY KAMIENIEC
z dnia 28 marca 2001 r.

w sprawie **zmiany w „Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamieniec", obejmującej trasę gazociągu w.c. DN 300 6,3 MPa Kotowo-Wolsztyn.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) oraz art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zmianami)

Rada Gminy Kamieniec uchwala co następuje:

§ 1.

W „Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamieniec" zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/33/94 Rady Gminy w Kamieniec z dnia 8 grudnia 1994 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 23 poz. 260 i zmienionym w części Uchwałą Nr XXXV/156/97 Rady Gminy Kamieniec z dnia 1 grudnia 1997 zatwierdzającą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację redukcyjną gazu" ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 1 poz. 7, zwanym dalej planem wprowadza się poniższe zmiany służące poprowadzeniu przez teren gminy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Kotowo-Wolsztyn.

§ 2.

1. Wprowadza się do planu załącznik mapowy w skali 1:10 000 - **„Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec, obejmująca trasę gazociągu w.c. DN 300 Kotowo-Wolsztyn"**, sytuujący gazociąg o którym mowa w § 1.

2. W tekście planu po ust. 3.8. wprowadza się nowy ust. 3.9. „Ustalenia dotyczące przebiegu gazociągu DN 300 i warunków jego realizacji o następującej treści:

   1) Ustala się trasę przebiegu gazociągu Kotowo-Wolsztyn DN 300 mm o ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa na odcinku przebiegającym przez gminę, Kamieniec równolegle do istniejącego gazociągu DN 150 Kotowo-Sulechów, w odległości od 3,0 do 13,0 m. od tego gazociągu.

   2) W strefach bezpieczeństwa tożsamych z „odległościami podstawowymi gazociągów" należy zapewnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 139 poz. 686) - rozdział 2 oraz w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. W szczególności dotyczy to zbliżenia gazociągu do obiektów terenowych na odległość mniejszą niż odległość podstawowa.

Dla planowanego gazociągu na jego całej trasie zostaną zastosowane rury o grubości ścianki umożliwiającej ograniczenie naprężeń zredukowanych w ściance rury o 30%, co pozwala na zmniejszenie odległości podstawowej do 25% i ustalenie jej w wielkości max. 15 m. od ścianki rury gazowej.

3) Przebieg gazociągu może ulec korektom w toku ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku wystąpienia na jego trasie przeszkód, niezidentyfikowanych w trakcie sporządzania planu. Korekty te oraz zmiana parametrów projektowanych gazociągów, nie pociągające za sobą zwiększenia stref odległości podstawowej gazociągu, nie wymagają zmian planu.

4) Wzdłuż trasy gazociągu na czas jego budowy musi być przygotowany pas roboczy o szerokości 20 m. w terenie otwartym. Przygotowanie pasa roboczego wymaga przeprowadzenia wzdłuż całej trasy:

   - zdjęcia warstwy humusu w pasie o szerokości 6,0 m. i głębokości 0,2 m. i pryzmowanie go wzdłuż trasy gazociągu,
   - splantowania terenu wykopu i pasa roboczego.

   Po zakończeniu prac montażowych oraz hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności gazociągu należy zrekultywować teren w kierunku rolniczym. Roboty związane z przekroczeniem rzek i cieków należy wykonywać w okresie minimalnych przepływów wody w ciekach. Po zakończeniu robót koryta cieków należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zniszczone w czasie prowadzonych robót rurociągi drenarskie należy odbudować i przywrócić do stanu poprzedniego.

5) Skrzyżowania z drogami i podziemnymi liniami infrastruktury technicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi.

6) Z uwagi na lokalizację gazociągu w strefie występowania stanowisk archeologicznych ustala się stały nadzór archeologiczno-konserwatorski nad całością prac ziemnych.

§ 3.

Pozostałe ustalenia planu nie ulegają zmianie.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

URZĄD GMINY W KAMIEŃCU

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Szczepaniak