

2914

UCHWAŁA Nr XXV/211/09 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Opalenicy uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
Ustalenia ogólne

§1.1. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/117/2008 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej oraz po stwierdzeniu zgodności poniższych ustaleń ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica, zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/253/02 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej, zwany dalej „planem”.

2. Plan obejmuje działki o nr ewid. 96/6, 112/2, 113/4, 90/2, 676, 404 położone w Rudnikach, wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Integralną częścią uchwały są:

1) Rysunki planu opracowane w skali 1:1000 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały;

- a) Załącznik nr 1 pt. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej”,
 - b) Załącznik nr 2 pt. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej”,
 - c) Załącznik nr 3 pt. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej”,
 - d) Załącznik nr 4 pt. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej”,
 - e) Załącznik nr 5 pt. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej”,
 - f) Załącznik nr 6 pt. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej”;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przedstawione na rysunku planu ustalenia planu są obowiązujące.

§2. Ileż w uchwale występuje termin:

- 1) linia rozgraniczająca – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 2) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków;
- 3) obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której musi być umieszczone min. 60% długości ściany frontowej budynku mieszkalnego bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogę;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie obiektów kubaturowych;
- 5) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalną wysokość budynku lub jego części stanowiącą pionowy wymiar budynku, liczoną od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższej położonej powierzchni przekrycia dachowego;
- 6) usługi nieuciążliwe – należy przez to rozumieć działalność mającą na celu zaspokojenie potrzeb ludności w tym usługi handlu, niepolegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych; usługi te nie mogą zaliczać się do przedsięwzięć wyszczególnionych w przepisach prawa ochrony środowiska jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, działalność usługowa nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 7) szerokość frontowa działki – należy przez to rozumieć szerokość działki mierzoną od strony drogi;
- 8) liczba kondygnacji budynków – należy rozumieć jako liczbę kondygnacji nadziemnych.

§3. Ustala się podział obszaru planu, o którym mowa w §1 ust. 2, na tereny określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: 1.1MN, 2.1R, 2.2MN, 2.3RM, 2.4KDw, 3.1MN, 4.1MN, 5.1MN, 5.2R, 5.3RM, 5.4KDw, 6.1MN.

§4. Na rysunku planu oznaczono symbolami przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
- 2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
- 3) tereny użytków rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem R;
- 4) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDw.

§5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zezwala się na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, odbudowę, rozbiórkę i re-

mont istniejącej i projektowanej zabudowy z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Rozdziale II;

- 2) ustala się lokalizowanie budynków mieszkalnych zgodnie z obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy określoną na rysunku planu;
- 3) ustala się lokalizowanie wolnostojących budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych, usługowych lub budynków o połączonej, wymienionej funkcji zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;
- 4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
- 5) przy lokalizowaniu budynków budowli należy zachować bezpieczne odległości od urządzeń i sieci infrastruktury technicznej określone przez gestora sieci;
- 6) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków tymczasowych oraz garaży blaszanych, z wyjątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji.

§6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakazuje się działalności i lokalizacji obiektów o negatywnym wpływie na jakość wód powierzchniowych i gruntowych;
- 2) zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez Burmistrza Opalenicy lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach własnej działki;
- 3) w nowolokalizowanych lub modernizowanych budynkach należy do celów grzewczych lub grzewczo – technologicznych stosować paliwa płynne, gazowe i stałe, z wyłączeniem paliw węglowych lub wykorzystywać alternatywne źródła energii;
- 4) na terenach podlegających ochronie akustycznej obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych;
- 5) zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepisami w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, do poszczególnych rodzajów terenów przeznaczonych:
 - a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - należy zaliczyć tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
 - b) pod zabudowę zagrodową – należy zaliczyć tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
- 2) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu objętego niniejszym planem należy uwzględnić przepisy odrębne wynikające z położenia terenu w obrębie obszarów najwyższej i wysokiej ochrony wód podziemnych OWO i ONO.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: dla ochrony archeologiczne-

go dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

§8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: określono w Rozdziale II.

§9. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: na obszarze objętym planem dopuszcza się podziały nieruchomości na zasadach określonych w Rozdziale II.

§10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji stacji telefonii komórkowej;
- 2) ustala się zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia w miejsca postojowe działek budowlanych, w tym miejsca w garażach:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków w zabudowie zagrodowej- min. 2 miejsca postojowe dla pojedynczego budynku mieszkalnego,
 - b) dla budynków usługowych – min. 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca;
- 2) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę i remonty urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów technicznych i regulacji prawnych;
- 3) zaopatrzenie budynków w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez gestora sieci;
- 4) odprowadzenie ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez gestora sieci; dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zapewnieniem usuwania i oczyszczania ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej;
- 5) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do gruntu, wód powierzchniowych i otwartych rowów;
- 6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu bez naruszania interesu osób trzecich, z możliwością odprowadzenia wód do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;

8) należy zachować zgodne z przepisami odrębnymi i Polskimi Normami odległości projektowanych obiektów od infrastruktury podziemnej i nadziemnej;

9) kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym należy zaprojektować i zrealizować po uzgodnieniu z gestorem sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych stacji transformatorowych oraz innych sieci infrastruktury technicznej nakazuje się właścicielowi nieruchomości udostępnienie pasa terenu wzdłuż drogi do ich lokalizacji;

11) ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:

- a) odpady komunalne winny być segregowane i zagospodarowane zgodnie z planem gospodarki odpadami dla gminy Opalenica oraz przepisami odrębnymi,
- b) odpady niebezpieczne winny być gromadzone w hermetycznych pojemnikach, transportowane do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania oraz usuwane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z odrębnymi przepisami;

12) w zakresie urządzeń melioracyjnych: ustala się obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku konieczności jego naruszenia należy zastosować rozwiązanie zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi.

§12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

- 1) tereny, dla których plan ustala inne przeznaczenie niż funkcjonujące przed dniem wejścia w życie tego planu, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem;
- 2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych z zapewnieniem ich regularnego wywozu przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków.

ROZDZIAŁ II Ustalenia szczegółowe

§13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1MN, 2.2MN, 3.1MN, 4.1MN, 5.1MN, 6.1MN:

- 1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zasady podziału nieruchomości:
 - a) na terenie 1.1MN dopuszcza się podział działki pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowoprojektowanej działki budowlanej: 2000,0 m², z zastrzeżeniem lit.e,
 - b) na terenie 2.2MN, 3.1MN dopuszcza się podział działki pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowoprojektowanej działki

- budowlanej: 1000,0 m² oraz minimalnej szerokości frontowej nowoprojektowanej działki: 24,0 m z zastrzeżeniem lit.e, przy wydzieleniu działki bezpośrednio sąsiadującej z drogą o nr ewid. działki 112/1 szerokość frontową działki należy liczyć wzdłuż granicy z drogą o nr ewid. działki 112/1,
- c) dla terenu 4.1MN, 6.1MN dopuszcza się podział działki pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowoprojektowanej działki budowlanej: 1000,0 m², z zastrzeżeniem lit. e,
- d) na terenie 5.1MN dopuszcza się podział działki pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowoprojektowanej działki budowlanej: 1000,0 m² oraz minimalnej szerokości frontowej nowoprojektowanej działki: 28,0 m, z zastrzeżeniem lit. e,
- e) dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych do lokalizacji drogi wewnętrznej oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej stosownie do potrzeb, bez konieczności zachowania ustaleń określonych w lit.a, lit.d;
- 3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
- a) na terenie jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego, w tym z wbudowanym, dobudowanym garażem oraz jednego wolnostojącego budynku o funkcji: nieuciążliwych usług lub garażowej lub gospodarczej z dopuszczeniem łączenia tych funkcji o powierzchni zabudowy nie większej niż 80,0 m²,
- b) dopuszcza się lokalizację drogi wewnętrznej, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
- c) powierzchnia zabudowy: na terenie 1.1MN - maks. 20% powierzchni działki,
- d) powierzchnia zabudowy na terenach 2.2MN, 3.1MN, 4.1MN, 5.1MN, 6.1MN – maks. 25% powierzchni działki,
- e) powierzchnia biologicznie czynna: na terenie 1.1MN – min. 70% powierzchni działki, na terenach 2.2MN, 3.1MN, 4.1MN, 5.1MN, 6.1MN – min. 65% powierzchni działki,
- f) wysokość budynku mieszkalnego: 1-2 kondygnacje jednak nie wyżej niż 9,0 m,
- g) wysokość budynku innego niż mieszkalny: 1-2 kondygnacje, jednak nie wyżej niż 6,5 m,
- h) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, na terenie 5.1MN dopuszcza się budowę budynku innego niż mieszkalny o dachu jednospadowym i maksymalnym kącie nachylenia połaci dachu 45°,
- i) nachylenie głównych połaci dachowych budynków: 35°-45°,
- j) ustala się usytuowanie głównej kalenicy bryły budynku mieszkalnego równolegle do obowiązującej linii zabudowy,
- k) pokrycie pochylonych dachów budynków: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,
- l) zakazuje się budowy od strony drogi ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, ogrodzenia należy realizować jako ażurowe w min. 50% lub jako żywopłoty,
- m) dopuszcza się realizację budynków innych niż mieszkalne przy wewnętrznych granicach nowowydzielonych działek budowlanych w sposób zblokowany, na terenie 5.1MN dopuszcza się lokalizację budynków innych niż mieszkalne bezpośrednio przy granicy z terenem 5.2R i 5.3RM;
- 2) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) dojazd do terenu 1.1MN – z drogi gminnej bezpośrednio graniczącej z terenem, znajdującej się poza granicami planu,
- b) dojazd do terenu 2.2MN – z drogi gminnej bezpośrednio graniczącej z terenem, znajdującej się poza granicami planu, z drogi 2.4KDw stanowiącej poszerzenie istniejącej drogi o nr ewid. działki 112/1, znajdującej się poza granicami planu,
- c) dojazd do terenu 3.1MN - z drogi gminnej o nr ewid. działki 104, znajdującej się poza granicami planu,
- d) dojazd do terenu 4.1MN - z drogi powiatowej, znajdującej się poza granicami planu,
- e) dojazd do terenu 5.1MN - z drogi 5.4KDw,
- f) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami § 11;
- 3) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 30.%.
- § 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.3RM:**
- 1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy zagrodowej;
- 2) zasady podziału nieruchomości:
- a) dopuszcza się podział pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowoprojektowanej działki budowlanej - 1000,0 m² oraz minimalnej szerokości frontowej nowoprojektowanej działki - 23,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,
- b) dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych do lokalizacji drogi wewnętrznej oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej stosownie do potrzeb, bez konieczności zachowania ustaleń określonych w lit. a;
- 2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
- a) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy wolnostojącego budynku usługowego, garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego nie więcej niż 80,0 m²,
- b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki,

- c) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących: budynków inwentarskich, jednego wolnostojącego budynku z nieuciążliwymi usługami, jednego wolnostojącego budynku garażowego lub gospodarczego lub garażowo-gospodarczego,
 - d) wysokość budynku mieszkalnego: 1-2 kondygnacje jednak nie wyżej niż 9,0 m,
 - e) wysokość budynku usługowego, inwentarskiego, garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: 1-2 kondygnacje jednak nie wyżej niż 6,5 m,
 - f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy,
 - g) nachylenie głównych połaci dachowych budynków: 35°-45°,
 - h) ustala się usytuowanie głównej kalenicy bryły budynku mieszkalnego równolegle do frontowej nieprzekraczalnej linii zabudowy,
 - i) pokrycie dachów budynków: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglasczerwonym, brązowym lub grafitowym,
 - j) zakazuje się budowy od strony drogi ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, ogrodzenia należy realizować jako ażurowe w min. 50% lub jako żywopłoty,
 - k) dopuszcza się realizację budynku usługowego, inwentarskiego, garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego przy granicy z terenem 2.1R,
 - l) należy zapewnić dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 3) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) dojazd z drogi gminnej bezpośrednio graniczącej z terenem, znajdującej się poza granicami planu,
 - b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami § 11;
- 4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 30%.

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.3RM:

- 1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy zagrodowej;
- 2) zasady podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się podział pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowoprojektowanej działki budowlanej - 1000,0 m² oraz minimalnej szerokości frontowej nowoprojektowanej działki - 28,0 m, z zastrzeżeniem lit.b,
 - b) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej oraz działek przeznaczonych do lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej stosownie do potrzeb, bez konieczności zachowania ustaleń określonych w lit.a;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

- a) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki,
 - b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki,
 - c) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących: budynków inwentarskich, garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych oraz jednego budynku z nieuciążliwymi usługami o powierzchni zabudowy nie większej niż 80,0 m²,
 - d) wysokość budynku mieszkalnego: 1-2 kondygnacje jednak nie wyżej niż 9,0 m,
 - e) wysokość budynku innego niż mieszkalny: nie wyżej niż 9,0 m,
 - f) dla budynków przekraczających wysokość ustaloną w lit.d, lit.e dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, odbudowę, remonty, rozbiórkę bez prawa nadbudowy,
 - g) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dla budynków innych niż mieszkalne dopuszcza się dachy płaskie, dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci maks. 45°,
 - h) nachylenie głównych połaci dachowych budynku mieszkalnego: 35°-45°,
 - i) pokrycie dachu budynku mieszkalnego: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglasczerwonym, brązowym lub grafitowym,
 - j) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remont, odbudowę, rozbiórkę istniejącego budynku wykraczającego poza nieprzekraczalną linię zabudowy,
 - k) zakazuje się budowy od strony drogi ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, ogrodzenia należy realizować jako ażurowe w min. 50% lub jako żywopłoty,
 - l) dopuszcza się realizację budynku usługowego, inwentarskiego, garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego przy granicy z terenem 5.2R,
 - m) należy zapewnić dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) dojazd – z drogi wewnętrznej 5.4KDw, z drogi powiatowej bezpośrednio graniczącej z terenem, znajdującej się poza granicami planu,
 - b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami § 11;
- 5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 30%.

§ 16. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 2.1R, 5.2R:

- 1) przeznaczenie terenu – tereny użytków rolnych;
- 2) zasady podziału nieruchomości: zezwala się na podział zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
 - a) zakazuje się wszelkiej zabudowy kubaturowej i innego użytkowania niż rolne, z zastrzeżeniem lit.b,
 - b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej;
- 2) stawka procentowa jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 0%.

§17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.4KDw, 5.4KDw:


- 1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrzne;
- 2) zasady podziału nieruchomości: tereny dróg wyznaczają linie rozgraniczające, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się szerokość terenu przeznaczonego pod budowę drogi wewnętrznej 5.4KDw, poszerzenie drogi wewnętrznej 2.4KDw w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) parametry zagospodarowania drogi należy określić w opracowaniach branżowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych;
- 4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 0%.

ROZDZIAŁ III Ustalenia końcowe

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.


§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Krzysztof Czarnuszka*



Winiarczyk : KALEK WIESLAW I Z. IZABELA

**MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ POŁOŻONE W RUDNIKACH WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ OPALENICA - LWÓWEK
ORAZ PRZY DRODZE GMINNEJ**



Moje wydziałowo : wielkopolskie
Powiat : nowotomyski
Gmina : Opalenica
Wójt : RUDNIK
Ścieżka : 422 233 134, 143
Działka : 1134
Arkusze ewidencyjne : 1
Księga Wzrostowa : 35099
Powierzchnia : 0,2193 ha
Właściciel : BUDA ADAM I Ż. ANNA
D.Z. : 899/2008
KERG : 933-7/2008
Arkusze aktualny w dniu : 22.02.2008

D.Z. : 899/2008
KREG : 933-7/2008

Pracownia Urbanistyczne "PLAN21" Magdalena Kosińska
Poznań

Główny projektant:
mgr Magdalena Kulinowska - czerwiec 2010 383

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/211/09
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 26 czerwca 2009r.

**WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OPALENICA**

~~skala 1:20 000~~

OZNACZENIA:

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

M
TERENY Z WIODĄCĄ FUNKCJĄ MIESZKANIOWĄ

JUSTALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY DLA
BUDYNKU MIESZKALNEGO


 NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY DLA
 BUDYNKU MIESZKALNEGO, WOLNOSTOJĄCEGO
 BUDYNKU GARAŻOWEGO, GOSPODARCZEGO,
 USŁUGOWEGO


 NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY DLA
WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO,
GOSPODARCZEGO, USŁUGOWEGO

MIN

INFORMACJE:

GRANICA ZASIEGU AKTUALIZACJI MAPY ZASADNICZEJ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ POŁOŻONE W RUDNIKACH WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ OPALENICA - LWÓWEK
ORAZ PRZY DRODZE GMINNEJ



Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/211/09
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 26 czerwca 2009r.

**WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OPALENICA**

skala 1:20 000

UZASADNIENIE

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO OPACOWANIEM MIJUSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENY ROLNICZE - OPALENICA

USTALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO
PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O
RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH
ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY DLA
BUDYNKU MIESZKALNEGO

NIEPRZEKRACZAJĄCA LINIA ZABUDOWY
DLA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU
GARAZOWEGO, GOSPODARCZEGO,
USŁUGOWEGO


TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ


MN

Pracownia Urbanistyczna "PLANIST" Magdalena Kalinowska
Poznań

Główny projektant:
mgr Magdalena Kalinowska - cennik 2004 383

Zespół projektowy:
mgr Dorota Nowicka





Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/211/09
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 26 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz 1413) Rada Miejska w Opalenicy rozstrzyga co następuje:

§1.1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu ww. planu jest bezprzedmiotowe.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/211/09
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 26 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Rudnikach wzdłuż drogi powiatowej Opalenica – Lwówek oraz przy drodze gminnej inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz 1413) Rada Miejska w Opalenicy rozstrzyga co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej zgodnie z planem miejscowym oraz na podstawie przepisów odrębnych.

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z planem miejscowym a także zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

§2.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej określone w planie miejscowym będą w całości finansowane przez właściciela nieruchomości objętej planem miejscowym.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej określone w planie miejscowym nie obciążą budżetu gminy Opalenica.